

竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	商业中心 4、5 号楼 消防管道漏水改造	国产	福建	详见竞价文件、工 程量清单、附图。	1 批 次	39670	39670
竞价总价（大写）			叁万玖仟陆佰柒拾整				小写：39670	

竞价人（全称并加盖公章）：福建省宏达基建设工程有限公司



竞价人代表签字：姚兆强

中国建设银行网上银行电子回执单

币别：人民币

日期：2019-06-20 16:52

凭证号：102401134410

付款人	全 称	福建省宏达基建设工程有限公司	收款人	全 称	福建国诚招标有限公司
	账 号	35050189000700001543		账 号	35001610007052550977-0000
	开户行	中国建设银行股份有限公司福州城北支行		开户行	中国建设银行股份有限公司福州城东支行
大写金额	叁仟元整		小写金额	¥3,000.00元	
用 途	商业中心4、5、号楼消防管道漏水改造项目保证金		验证码	17746822906896	
交易状态	银行受理成功				
制单：	林雪云				
复核：					
主管：	林雪云				

重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。

货物说明一览表

合同包号	1	货物名称	商业中心 4、5 号楼消防管道漏水改造	型号规格	详见竞价文件、工程量清单、附图。	数量	1 批次
详细性能说明 施工方案： 商业中心地下室往 4 号楼及 5 号楼消火栓管埋地部分，经我司消防维保单位检查确认存在漏水现象。我部根据商业中心需求及现场实际情况制定以下改造方案： 永辉收货口经消防维保单位检测的漏水部分管道，开挖 10M*1M*1M 的土方，建成消防管道井，两侧浇捣水泥墙，顶上加盖水泥板，内部敷设 DN150 的消防管(水泥墙的浇捣规格尺寸：300mm*500mm*10M*2，宽两侧同样布置水泥墙，底部浇捣水泥。采用 C30 商品混凝土，面层用 50*50 的角钢压边处理, 布置在管道井沿扣盖盖板下方，长度 10M*2。水泥盖板的规格尺寸 400mm*800mm 定制，厚度 120mm，满铺，承载 40T, 或采用球墨铸铁盖板)。 通往永辉收货口部分经 DN150 变 DN100 的 90 度弯头接入原 DN100 的立管。通往 4 号楼部分，经地下敷设变立管穿出地面后穿过 4 号楼钢化玻璃再变平管进 4 号楼 2 区，再穿墙至 1 区连接原消火栓平面管。穿出地面部分消防管外加防撞护栏（防撞护栏材质采用 DN40 无缝钢管间隔刷红白颜色，采用海峡或东海油漆。尺寸 500*500*500mm，底部用 5mm 钢板四角打膨胀螺丝固定）。消防管敷设至 2 区天花板原平管加装三通穿墙过消防通道，引平管至 1 区，加弯头设立管引至地下室车库，此立管加闸阀，加弯头引平管连接地下室消火栓管网。穿墙或楼板处孔洞需按规范做好防水施工（管道和阀门均采用沟径法兰链接）。 5 号楼永辉超市收货口天花板顶原消防平面管加装 DN100 管道,新增加管道设 1 处闸阀，连接收货口 4 号、5 号楼及 5 号、6 号楼两路消火栓进水管，形成内部环网消防供水。							

竞价人代表签字： 



人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：海峡奥体中心商业广场4号楼及5号楼消防栓管网漏水修复项目

第1页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			11238.78
二		材料					
1	01000030	型钢	综合	kg	41.360	3.451	142.73
2	01010010	钢筋		kg	10.340	3.460	35.78
3	01030230	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	1.327	4.410	5.85
4	01090290	圆钢	Φ10	t	0.041	3571.860	145.73
5	01290230	钢板	δ10~12	kg	36.040	3.400	122.54
6	01291750	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	1.122	3.400	3.82
7	01291870	热轧厚钢板	δ20	kg	24.400	3.400	82.96
8	02010120	耐酸石棉橡胶板	综合	kg	0.482	20.360	9.80
9	02010180	橡胶板	δ1~3	kg	0.181	3.880	0.70
10	02090110	塑料布		m ²	14.640	0.940	13.76
11	02270260	棉纱		kg	0.021	5.300	0.11
12	02270270	棉纱头		kg	0.290	5.130	1.49
13	02270310	破布		kg	4.199	5.290	22.21
14	03010550	圆钉		kg	0.143	5.430	0.77
15	03014950	拉杆螺栓		kg	3.267	3.970	12.97
16	03014970	六角螺栓		kg	0.125	7.100	0.89
17	03015340	膨胀螺栓		kg	1.354	6.160	8.34
18	03016340	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M10×50以内	套	305.000	4.610	1406.05
19	03016890	六角螺栓带螺母、垫圈	综合	kg	1.809	5.450	9.86
20	03016990	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×85~140	套	8.240	1.870	15.41
21	03017000	六角螺栓带螺母、垫圈	M20×85~100	套	8.240	1.590	13.10
22	03130510	合金钢电焊条		kg	1.887	6.610	12.47
23	03130820	冲击钻头	Φ10~20	个	0.579	10.780	6.25
24	03130940	合金钢钻头		个	2.040	3.470	7.08
25	03131280	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	12.207	2.060	25.15
26	03131290	尼龙砂轮片	Φ500×25×4	片	0.078	9.960	0.78
27	03131550	不锈钢焊条	综合	kg	0.820	25.000	20.50
28	03131600	低碳钢焊条	J422 综合	kg	2.218	6.710	14.89
29	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	1.337	6.710	8.97
30	03131660	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	31.169	6.710	209.15
31	03131790	磨头		个	0.211	5.170	1.09
32	04010170	散装水泥	42.5	kg	1540.392	0.449	691.64
33	04030170	机制砂		m ³	10.322	7.000	72.26
34	04030230	净干砂（机制砂）		m ³	3.391	112.770	382.40
35	04050230	碎石	Φ5~25	m ³	3.381	117.790	398.25
36	04090030	粉煤灰	II级	kg	373.703	0.160	59.79

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：海峡奥体中心商业广场4号楼及5号楼消防栓管网漏水修复项目

第2页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
37	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m	9.621	0.890	8.56
38	05030220	松木锯材		m3	0.179	1331.410	238.93
39	13010160	酚醛调和漆		kg	0.125	7.440	0.93
40	13010160	酚醛调和漆		kg	8.907	7.440	66.27
41	13010400	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	2.792	9.780	27.31
42	13010400	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	3.256	8.000	26.04
43	13030600	环氧富锌底漆(封闭漆)		kg	1.731	21.170	36.64
44	13050070	防锈漆	红丹	kg	0.102	11.890	1.21
45	13050090	醇酸防锈漆		kg	0.061	6.520	0.40
46	13050100	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.247	6.880	8.58
47	13410030	嵌缝料		kg	2.200	5.680	12.50
48	14050050	溶剂汽油	200#	kg	0.350	8.090	2.83
49	14050060	油漆溶剂油		kg	0.010	6.150	0.06
50	14070001	白铅油		kg	0.256	5.470	1.40
51	14070130	机油	综合	kg	0.474	5.650	2.68
52	14070160	机油	15#	kg	0.120	5.460	0.66
53	14070250	清油	C01-1	kg	0.066	11.690	0.77
54	14310080	二硫化钼		kg	0.019	30.320	0.58
55	14330001	丙酮		kg	0.184	4.590	0.84
56	14330050	动力苯		kg	0.983	8.540	8.40
57	14350240	隔离剂		kg	0.029	0.870	0.03
58	14350510	酸洗膏		kg	0.153	4.330	0.66
59	14350830	发泡剂		kg	0.728	16.080	11.71
60	14350890	润滑剂		kg	0.715	3.170	2.27
61	14351040	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.086	19.550	1.69
62	14351100	减水剂	WR-S	kg	20.880	3.570	74.54
63	14390180	氧气		m3	24.019	3.910	93.91
64	14390190	乙炔气		kg	2.174	20.800	45.22
65	14390200	乙炔气		m3	5.865	27.720	162.57
66	15010420	石棉橡胶板	低压 δ 0.8-6	kg	0.364	5.720	2.08
67	17010310	焊接钢管		kg	144.160	3.964	571.45
68	17010430	焊接钢管	DN20	m	0.273	6.482	1.77
69	17030140	镀锌钢管	DN100	m	35.892	15.000	538.38
70	17030160	镀锌钢管	DN150	m	84.108	45.000	3784.86
71	17070040	无缝钢管	Φ 22×2.5	m	1.220	3.120	3.81
72	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ 15	m	11.543	2.530	29.20
73	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.118	9.510	1.13
74	18033680	碳钢对焊管件	DN100	个	2.000	55.000	110.00
75	18033700	碳钢对焊管件	DN150	个	5.000	60.000	300.00
76	18033700	碳钢对焊管件	DN150	个	5.000	55.000	275.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：海峡奥体中心商业广场4号楼及5号楼消防栓管网漏水修复项目

第3页 共4页


序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
77	18036300	空调冷热水室内镀锌钢管卡箍管件	DN100	个	14.076		
78	18036320	空调冷热水室内镀锌钢管卡箍管件	DN150	个	17.630		
79	18251690	卡箍连接件(含胶圈)	DN100	套	34.436		
80	18251710	卡箍连接件(含胶圈)	DN150	套	44.570		
81	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.073	12.580	0.92
82	19270001	减压阀	DN100	个	2.440	1384.440	3378.03
83	20030080	不锈钢平焊法兰	DN100	片	2.000	120.000	240.00
84	20030100	不锈钢平焊法兰	DN150	片	2.000	240.000	480.00
85	20111110	沟槽法兰	DN100	片	2.000	50.000	100.00
86	20111150	沟槽法兰	DN150	片	2.000	120.000	240.00
87	24110140	压力表	带弯带阀 25MPa	套	4.880	112.070	546.90
88	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.037	90.520	3.31
89	24590020	压力表表弯		个	0.037	18.970	0.69
90	34110030	电		kW·h	10.039	0.650	6.53
91	34110080	水		m ³	9.923	2.910	28.87
92	34110080	水		m ³	41.602	2.910	121.06
93	35010130	木模板		m ³	0.004	1432.480	5.30
94	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m ²	5.338	33.650	179.61
95	35020060	蝴蝶扣		个	2.453	1.890	4.64
96	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月	0.400	172.410	69.03
97	35030200	扣件		个.月	82.876	0.350	29.01
98	49010030	其他材料费		%	182.752	1.200	219.30
99	49010040	其他材料费		元	569.232	1.000	569.23
100	80010350	现拌砌筑砂浆	M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m ³	0.030	199.262	5.89
101	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m ³	0.091	295.340	26.80
102	80213530	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m ³	1.010	389.310	393.26
103	80213675	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m ³	1.010	397.230	401.20
104	80213685	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m ³	3.242	433.310	1404.90
三		设备					
四		施工机具					
1	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班	0.021	129.800	2.70
2	99050740	平板式混凝土振捣器		台班	0.042	8.970	0.37
3	99070280	轮胎式装载机	斗容量1.5m ³	台班	0.016	884.420	14.57
4	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.237	417.120	98.86

人工、材料设备、机械汇总表


工程名称：海峡奥体中心商业广场4号楼及5号楼消防栓管网漏水修复项目

第4页 共4页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
5	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.049	437.830	21.38
6	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	0.056	502.140	28.02
7	99070870	机动翻斗车	装载质量1t	台班	0.053	158.850	8.40
8	99071080	皮带运输机	带长×带宽 15×0.5m	台班	0.042	219.310	9.21
9	99090060	履带式起重机	提升质量15t	台班	0.038	670.010	25.59
10	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.017	648.230	11.15
11	99090340	汽车式起重机	提升质量16t	台班	0.012	851.140	10.06
12	99090560	门式起重机	提升质量10t	台班	0.011	344.690	3.83
13	99090710	塔式起重机	起重质量6t	台班	0.011	403.670	4.48
14	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班	0.010	145.660	1.50
15	99091600	吊装机械	综合	台班	1.409	541.520	763.11
16	99110030	小型工程车		台班	0.003	534.990	1.36
17	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.004	39.140	0.14
18	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.006	23.860	0.15
19	99190190	立式钻床	钻孔直径25mm	台班	0.033	6.490	0.21
20	99190270	摇臂钻床	钻孔直径50mm	台班	0.002	20.600	0.05
21	99190420	剪板机	厚度×宽度 40×3100mm	台班		544.56	0.05
22	99190440	型钢剪断机	剪断宽度500mm	台班		205.56	0.10
23	99190800	管子切断机	Φ150	台班	0.706	31.610	22.30
24	99191400	滚槽机		台班	3.654	61.110	223.30
25	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.092	24.130	2.22
26	99210060	木工单面压刨床	刨削宽度 600mm	台班	0.007	30.610	0.21
27	99230060	砂轮切割机	Φ500	台班	0.027	6.020	0.16
28	99230120	等离子切割机	400A	台班	0.037	212.400	7.90
29	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.376	54.770	20.57
30	99250020	交流弧焊机	容量32kVA	台班	0.333	80.300	26.74
31	99250560	电焊机		台班	9.253	60.840	562.95
32	99430180	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.037	47.200	1.76
33	99430200	电动空气压缩机	排气量6m3/min	台班	0.004	200.450	0.88
34	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.214	31.660	6.79
35	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.033	16.450	0.54
36	99450382	开孔机	开孔直径200mm	台班	0.127	186.940	23.74
37	99450780	电焊条恒温箱		台班	0.485	49.000	23.76
38	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.033	15.780	0.53
39	99450810	电焊条烘干箱	容积600×500×750	台班	0.485	25.000	12.12



4号楼



长约49米走吊顶需用支架吊杆,

三通4个, 墙壁打孔4个

长约22米, 弯头5个

开挖10M*1M*1M管道井
内部敷设DN150管

此处立管穿出面再进4号楼
露出地面, 管做防护, 穿管
防水, 钢化玻璃打孔穿管
此处经DN150变DN100弯头

此处立管穿至地下室接入
原管网约15米打孔应做好防水
地下室顶板金钢取孔1个, 2个
弯头, 1个三通, 1个阀门

消防中心

永辉收货口





5号楼

4、5号楼消防管

此次加装的DN100管
长约36米，三通2个，
阀门1个，墙壁打孔1个，
走吊顶需用支架吊杆

5、6号楼消防管

